



**ALATTAL COMPANY
FOR ENGINEERING INDUSTRIES**
شركة العتال للصناعات الهندسية





VISIONARY PERSPECTIVE AND A DISRUPTIVE CONCEPT IN THE MANUFACTURING WORLD

نظرة رائدة ومفهوم مختلف في عالم التصنيع

IMAGINE .!

تخيل .!

A company that manufactures its products with meticulous precision, from the masterful design to the high-quality materials, all the way to the flawless execution.

شركة تُصنَع منتجاتها بدقة متناهية، بدءاً من التصميم المُتقن إلى المواد عالية الجودة، وصولاً إلى التنفيذ المُتقن.

A company that designs its products with a deep understanding of customer needs and desires, providing them with a unique experience that meets their expectations and exceeds their dreams.




شركة تُصمّم منتجاتها بفهم عميق لاحتياجات العملاء ورغباتهم، وتُقدم لهم تجربة فريدة من نوعها تُلبي توقعاتهم وتُفوق أحلامهم.

A company that innovates in the manufacturing and design of its products, offering groundbreaking solutions that change the rules of the game in the market.

شركة تُبدع في تصنيع وتصميم منتجاتها، تقدم حلولاً مُبتكرة تُغيّر قواعد اللعبة في السوق.




expertise



works
BIG IDEAS






stability



Synergy





رحلة الابتكار INNOVATION JOURNEY	01 - 02
الفهرس INDEX	03 - 04
رؤية الشركة COMPANY VISION	05 - 06
اختصاصنا OUR SPECIALIZATION	07 - 08
خط الانتاج PRODUCTION LINE	09 - 10
لماذا العتال SNA WHY ALATTAL SNA	36
شركاء النجاح SUCCESS PARTNERS	37 - 38

PRODUCTS المنتجات

ماكينات نفخ عبوات PET PET BOTTLE BLOWING MACHINES	11 - 16
ماكينات استبدال العبوات UNSCRAMBLER BOTTLES MACHINES	17 - 18
ماكينات تعبئة السوائل الأوتوماتيكية AUTOMATIC LIQUID FILLING MACHINES	19 - 24
ماكينات اليبيل OPP OPP LABELING MACHINES	25 - 28
ماكينات التغليف - الشرنك PACKAGING MACHINES - SHRINK	29 - 30
ماكينات التغليف - الكرتنة PACKAGING MACHINES - CARTON	31
ماكينات التغليف مع الكرتنة PACKAGING MACHINES - SHRINK WITH CARTON	32
السيور الناقله والنواقل الهوائية CONVEYOR BELTS AND AIR CONVEYOR	33 - 34
كانز PET PET CANS	35

Vision :

We envision a world where ideas become reality, a world where creativity flourishes and projects succeed, a world where customer needs are met and expectations exceeded
رؤيتنا :

نرى عالماً تُصبح فيه الأفكار حقيقة، عالماً تُزهر فيه الإبداعات وتُصبح مشاريع ناجحة، عالماً تُلبي فيه احتياجات العملاء وتُفوق توقعاتهم.

Exceptional Perspective :

We believe that every idea deserves a chance to succeed, and we believe that creativity is the key to turning visions into reality.

نظرتنا الاستثنائية:

نؤمن أن كل فكرة تستحق فرصة للنجاح، ونؤمن أن الإبداع هو مفتاح تحويل التخیلات إلى وقائع.

Commitment :


We are committed to providing the best services to our customers, and we are committed to transforming their problems into solutions .

التزامنا:

نلتزم بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا، وملتزم بتحويل مشاكلهم إلى حلول .



THE COMPANY FOCUSES ON CONTINUOUS INNOVATION, STARTING FROM DESIGN AND MATERIAL SELECTION TO PRODUCTION PROCESSES AND QUALITY TESTING , THE COMPANY EMPLOYS ADVANCED AUTOMATION TECHNOLOGIES IN ALL ITS MACHINES, WHICH IMPROVES PRODUCTION EFFICIENCY AND INCREASES PERFORMANCE ACCURACY , THE COMPANY DESIGNS ITS MACHINES TO BE INTEGRATED WITH OTHER PRODUCTION SYSTEMS WHICH FACILITATES OPERATION AND DOUBLES PRODUCTIVITY , THE COMPANY TAKES INTO ACCOUNT SUSTAINABILITY STANDARDS IN ALL STAGES OF MACHINE MANUFACTURING , THE COMPANY OFFERS THE POSSIBILITY OF CUSTOMIZING MACHINES ACCORDING TO THE NEEDS OF CUSTOMERS TO MEET THEIR NEEDS AND IMPROVE PRODUCTION EFFICIENCY



THIS IS OUR WORLD, THE WORLD OF OUR EXCEPTIONAL VISION TO TRANSFORM CUSTOMER IDEAS INTO REALITY

هذا هو عالمنا ، عالم رؤيتنا الاستثنائية في تحويل أفكار العملاء إلى واقع




تركز الشركة على الابتكار المستمر بدءاً من التصميم واختيار المواد وصولاً إلى العمليات الإنتاجية واختبارات الجودة ، توظف الشركة تقنيات الأتمتة المتقدمة في جميع ماكيناتها ، مما يحسن من كفاءة الإنتاج ويزيد من دقة الأداء ، تصمم الشركة ماكيناتها لتكون متكاملة مع أنظمة الإنتاج الأخرى مما يسهل عملية التشغيل ويضاعف الإنتاجية ، تراعي الشركة معايير الاستدامة في جميع مراحل تصنيع الماكينات ، تقدم الشركة إمكانية تخصيص الماكينات حسب احتياجات العملاء ، لتلبي احتياجاتهم وتحسن من كفاءة الإنتاج






Alattal SNA specializes in manufacturing production line machines for mineral water & juices & Carbonated soft drinks & Edible oils & vinegar
تختص العتال SNA بصناعة ماكينات خطوط الانتاج للمياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية وزيت الطعام والخل



A STATE-OF-THE-ART PRODUCTION LINE THAT MATCHES THE HIGHEST INTERNATIONAL STANDARDS IN TERMS OF EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY. THE COMPANY EMPLOYS THE LATEST AVAILABLE TECHNOLOGIES TO ENSURE THE QUALITY AND SAFETY OF ITS PRODUCTS, MAKING IT THE IDEAL CHOICE FOR CUSTOMERS LOOKING FOR LEADERSHIP, EXCELLENCE AND HIGH QUALITY

خط تصنيع متقدم يوازي أرقى المعايير العالمية من حيث الكفاءة والإنتاجية ، توظف الشركة أحدث التقنيات المتاحة لضمان جودة منتجاتها وسلامتها ، مما يجعلها الخيار الأمثل للعملاء الذين يبحثون عن الريادة والتميز والجودة العالية



AUTOMATIC LIQUID FILLING MACHINES
ماكينات تعبئة السوائل الأوتوماتيكية
PAGE : 19 - 24

CONVEYOR BELTS
السيور الناقل
PAGE : 33 - 34

AIR CONVEYOR
الناقل الهوائية
PAGE : 33 - 34

LABELING MACHINES
ماكينات البيبل
PAGE : 25 - 28

UNSCRAMBLER BOTTLES MACHINES
ماكينات استبدال العبوات
PAGE : 17 - 18

PACKAGING MACHINES
SHRINK - CARTON
ماكينات التغليف
PAGE : 29 - 32

PET BOTTLE BLOWING MACHINES
ماكينات نفخ عبوات PET
PAGE : 11 - 16



COMPETITIVE PRICING
الأسعار التنافسية



WARRANTY
الضمان



EXCEPTIONAL SERVICE
الخدمة المميزة



CUSTOMIZATION
القابلية للتخصيص



INNOVATIVE DESIGN
التصميم المبتكر



HIGH QUALITY
الجودة العالية

NEW PARADIGM IN PET PLASTIC BLOWING TECHNOLOGY

مفهوم جديد لتكنولوجيا نفخ البلاستيك PET

Automatic control system:
Ensures accuracy and speed of
production.
Modern technology: Checks the
readiness of the bottles before
blowing.
Multilingual control panel:
Guarantees ease of use.

نظام تحكم آلي يضمن دقة وسرعة الإنتاج.
تقنية حديثة لفحص جاهزية العبوات
قبل النفخ.
شاشة تحكم متعددة اللغات تضمن
سهولة الاستخدام.



MODEL : Se821A



8CAVITY 150ML:2250ML 16000P/H

One of the products of AL-ATAAL company which its max production capacity is 16000 bottle per hour , Servo motor to control feed speed with timing equation automatically according to any change occurs over the machine times , The machine is equipped with a system to recover the air used in blowing back to the low pressure bottle , Also equipped with laser sensor to measure the perform readiness to the blowing stretch stage , The machine is equipped with touch screen 3 languages controlling unit (Arabic,English and Turkish) , Adjust the oven fan to maintain the stability of the oven temperature , Digital pressure sensor to control the compressed air unit

هي إحدى منتجات شركة العتال والتي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 16000 عبوة / الساعة ، محرك سيرفو للتحكم بسرعة التلقين يرتبط بمعادلة زمنية تتحكم بكافة الأزمنة المرتبطة بالآلة آلياً وفق أي تغيير يطرأ على الأزمنة ، الماكينة مزودة بحساس ليزري لقياس درجة الحرارة كل بريفورم قبل النفخ لفحص جاهزيتها للنفخ ، الآلة مزودة بنظام استرجاع الهواء المستعمل في عملية النفخ إلى خزان الضغط المنخفض ، مزودة بشاشة تحكم ذات ثلاث لغات وهي العربية والإنجليزية والتركية ، ضبط الفرن ديجتال وذلك للحفاظ على إستقرار حرارة الفرن ، حساس ضغط هواء الديجتال للتحكم بمجموعة الهواء تانك الهواء العالي والمنخفض استانلس

Main Machine dimensions	m	L: 2.9*W:3.33*H: 2.3	
Machine dimensions the perform feeding unit & the product recall unit	m	L: 7.5*W:4.4*H: 3.05	
Machine weight	kg	5000	
Container volume	ml	150:2225	
Perform neck diameter	m	water: 30 / oil: 32	
		soda: 28 / juice: 35	
Container maximum dimensions	mm	W: 105* H: 350	
Machine maximum ability	P/h	16000	
Number of perform feeders unit	-	2	
Number of product recall unit	-	4	
Feeding maximum ability	Voltage Differece	v	380
	Frequency	Hz	50 - 60
	Capacity	kw	40
High pressure entry	Pressure	bar	30-40
	Max consumption	m3/min	10
	Air quality	-	Dried and filtered
Water entry	Temp. of water entry	°C	8
	Consumption	L/sec	4
	Water pressure	bar	4

Brooder	Metal	-	High chrome
	No. of blowing holes	-	8
Stretching blowing unit	Greatest stretch	mm	350
	Greatest pressure inflatable	bar	40
	Inflatable pressure	bar	3 - 13
Heating unit	No. of ovens	-	2
	No. of bulbs in oven	-	56
	Power of one lamp	w	2000
	Heat control method	v	Digital 1:400

Perform feeder unit dimensions	mm	L: 1900*W:1250*H:3000
Weight	kg	530
Feeding speed	P/H	4000
Feeding container capacity	Package	2500

Product recall unit dimensions	mm	L: 3000*W:400*H:900
Weight	kg	100
Product recall unit speed	piece/h	4000

PET BOTTLE BLOWING MACHINE

ماكينة نفخ عبوات
البلاستيك PET

4 CAVITY

150ML:2250ML

8000P/H

MODEL
Se 4 2 1 A



PET BOTTLE BLOWING MACHINE

ماكينة نفخ عبوات
البلاستيك PET

2 CAVITY

150ML:2250ML

4000P/H

MODEL
Se 2 2 1 A



Servo motor to control feed speed with timing equation automatically according to any change occurs over the machine times , The machine is equipped with a system to recover the air used in blowing back to the low pressure bottle , Also equipped with laser sensor to measure the perform readiness to the blowing stretch stage , The machine is equipped with touch screen 3 languages controlling unit (Arabic,English and Turkish) , Adjust the oven fan to maintain the stability of the oven temperature , Digital pressure sensor to control the compressed air unit .

Main Machine dimensions	m	L: 2.9*W:1.95*H: 2.3
Machine dimensions the perform feeding unit & the product recall unit	m	L: 5.4*W:3.3*H: 3.05
Machine weight	kg	2300
Container volume	ml	150:2225
Perform neck diameter	m	water: 30 / oil: 32 soda: 28/ juice: 35
Container maximum dimensions	mm	W: 105* H: 350
Machine maximum ability	P/h	8000
Number of perform feeders unit	-	2
Number of product recall unit	-	2
Feeding maximum ability	Voltage Differere	v 380
	Frequency	Hz 50 - 60
	Capacity	kw 18
High pressure entry	Pressure	bar 30-40
	Max consumption	m3/min 5
	Air quality	- Dried and filtered
Water entry	Temp. of water entry	°C 8
	Consumption	L/sec 2
	Water pressure	bar 4

Brooder	Metal	-	high chrome
	No. of blowing holes	-	4
Stretching blowing unit	Greatest stretch	mm	350
	Greatest pressure inflatable	bar	40
	Inflatable pressure	bar	3 - 13
Heating unit	No. of ovens	-	1
	No. of bulbs in oven	-	28
	Power of one lamp	w	2000
	Heat control method	v	Digital 1:400

Perform feeder unit dimensions	mm	L: 1900*W:1250*H:3000
Weight	kg	530
Feeding speed	P/H	4000
Feeding container capacity	Package	2500

Product recall unit dimensions	mm	L: 3000*W:400*H:900
Weight	kg	100
Product recall unit speed	piece/h	4000

محرك سيرفو للتحكم بسرعة التلقيم يرتبط بمعادلة زمنية تتحكم بكافة الأزمنة المرتبطة بالآلة آلياً وفق أي تغيير يطرأ على الأزمنة ، الماكينة مزودة بحساس ليزري لقياس درجة الحرارة كل بريفورم قبل النفخ لفحص جاهزيتها للنفخ ، الآلة مزودة بنظام استرجاع الهواء المستعمل في عملية النفخ إلى خزان الضغط المنخفض ، مزودة بشاشة تحكم ذات ثلاث لغات وهي العربية والإنجليزية والتركية ، ضبط الفرن ديجتال وذلك للحفاظ على إستقرار حرارة الفرن ، حساس ضغط هواء الديجتال للتحكم بمجموعة الهواء ، تانك الهواء العالي والمنخفض استانلس ، اللوحة الكهربائية مزودة بوحدة تكييف ، سيخ المط سيرفو بالكامل .

main Machine dimensions	m	L: 2.25*W:1.75*H: 2.3
Machine dimensions the perform feeding unit & the product recall unit	m	L: 5.4*W:2.2*H: 3.2
Machine weight	kg	2300
Container volume	ml	150:2225
Perform neck diameter	m	water: 30 / oil: 32 soda: 28 / juice: 35
Container maximum dimensions	mm	W:105 * H: 350
Machine maximum ability	piece/h	4000
Number of perform feeders unit	-	1
Number of product recall unit	-	1
Feeding maximum ability	Voltage Differere	v 380
	Frequency	Hz 50 - 60
	Capacity	kw 11
High pressure entry	Pressure	bar 30
	Max consumption	m3/min 2.5
	Air quality	- Dried and filtered
Water entry	Temp. of water entry	°C 8
	Consumption	L/sec 1
	Water pressure	bar 4

Brooder	Metal	-	High chrome
	No. of blowing holes	-	2
Stretching blowing unit	Greatest stretch	mm	350
	Greatest pressure inflatable	bar	40
	Inflatable pressure	bar	3 - 13
Heating unit	No. of ovens	-	1
	No. of bulbs in oven	-	14
	Power of one lamp	w	2000
	Heat control method	v	Digital 1:400

Perform feeder unit dimensions	mm	L: 1900*W:1250*H:3000
Weight	kg	530
Feeding speed	piece/h	4000
Feeding container capacity	Package	2500

Product recall unit dimensions	mm	L: 3000*W:400*H:900
Weight	kg	100
Product recall unit speed	piece/h	4000

PET BOTTLE BLOWING MACHINE

ماكينة نفخ عبوات
البلاستيك PET

2 CAVITY

3LITER:11LITER

2400P/H

MODEL
Se221LA



PET BOTTLE BLOWING MACHINE

ماكينة نفخ عبوات
البلاستيك PET

1 CAVITY

UP TO 20 LITER

600P/H

MODEL
Se121LA



Servo motor to control feed speed with timing equation automatically according to any change occurs over the machine times , The machine is equipped with a system to recover the air used in blowing back to the low pressure bottle , Also equipped with laser sensor to measure the perform readiness to the blowing stretch stage , The machine is equipped with touch screen 3 languages controlling unit (Arabic,English and Turkish) , Adjust the oven fan to maintain the stability of the oven temperature , Digital pressure sensor to control the compressed air unit .

Main Machine dimensions	m	L: 2.7*W:1.9*H: 2.5	Brooder	Metal	-	processed iron
Machine dimensions the perform feeding unit & the product recall unit	m	L:5*W:1.98*H: 2.9	No. of blowing holes	-	-	2
Machine weight	kg	2500	Stretching blowing unit	Greatest stretch	mm	500
Container volume	L	3:11		Greatest pressure inflatable	bar	40
Perform neck diameter	m	water: 30 / oil: 32 soda: 28 / juice: 35		Inflatable pressure	bar	3 - 13
Container maximum dimensions	mm	W:180 * H: 500	Heating unit	No. of ovens	-	1
Machine maximum ability	P/h	2400		No. of bulbs in oven	-	33
Number of perform feeders unit	-	1		Power of one lamp	w	2000
Number of product recall unit	-	1	Heat control method	v	Digital 1:400	
Feeding maximum ability	Voltage Differene	v	380	Perform feeder unit dimensions	mm	L: 1900*W:1250*H:3000
	Frequency	Hz	50 - 60	Weight	kg	530
	Capacity	kw	25	Feeding speed	P/H	2400
High pressure entry	Pressure	bar	30	Feeding container capacity	Package	700
	Max consumption	m3/min	5			
	Air quality	-	Dried and filtered			
Water entry	Temp. of water entry	°C	8	Product recall unit dimensions	mm	L: 55*W:60*H:300
	Consumption	L/sec	2	Weight	kg	150
	Water pressure	bar	4	Product recall unit speed	piece/h	2400

محرك سيرفو للتحكم بسرعة التلقيم يرتبط بمعادلة زمنية تتحكم بكافة الأزمنة المرتبطة بالآلة آلياً وفق أي تغيير يطرأ على الأزمنة ، الماكينة مزودة بحساس ليزري لقياس درجة الحرارة كل بريفورم قبل النفخ لفحص جاهزيتها للنفخ ، الآلة مزودة بنظام استرجاع الهواء المستعمل في عملية النفخ إلى خزان الضغط المنخفض ، مزودة بشاشة تحكم ذات ثلاث لغات وهي العربية والإنجليزية والتركية ، ضبط الفرن ديجتال وذلك للحفاظ على إستقرار حرارة الفرن ، حساس ضغط هواء الديجتال للتحكم بمجموعة الهواء ، تانك الهواء العالي والمنخفض استانلس ، اللوحة الكهربائية مزودة بوحدة تكييف ، سيخ المط سيرفو بالكامل .

Main Machine dimensions	m	L: 2.7*W:1.85*H:2.45	Brooder	Metal	-	processed iron
Machine dimensions the perform feeding unit & the product recall unit	m	L: 4.9*W:3*H:3.2	No. of blowing holes	-	-	1
Machine weight	kg	2300	Stretching blowing unit	Greatest stretch	mm	500
Container volume	L	20		Greatest pressure inflatable	bar	40
Perform neck diameter	m	water: 50		Inflatable pressure	bar	3 - 13
Container maximum dimensions	mm	W:250* H:550	Heating unit	No. of ovens	-	1
Machine maximum ability	P/h	600		No. of bulbs in oven	-	54
Number of perform feeders unit	-	1		Power of one lamp	w	2000
Number of product recall unit	-	1	Heat control method	v	Digital 1:400	
Feeding maximum ability	Voltage Differene	v	380	Perform feeder unit dimensions	mm	L: 2000*W:1350*H:3150
	Frequency	Hz	50 - 60	Weight	kg	530
	Capacity	kw	40	Feeding speed	P/H	600
High pressure entry	Pressure	bar	30	Feeding container capacity	Package	200
	Max consumption	m3/min	4			
	Air quality	-	Dried and filtered			
Water entry	Temp. of water entry	°C	8	Product recall unit dimensions	mm	L: 300*W:60*H:55
	Consumption	L/sec	2	Weight	kg	150
	Water pressure	bar	4	Product recall unit speed	piece/h	600



MAXIMIZE YOUR PRODUCTIVITY BY MINIMIZING YOUR TIME اختصر الوقت وحقق أعلى إنتاجية

Unscrambling machine organizes and directs empty containers in production lines , It has a production capacity of up to 20,000 OR 10,000 containers per hour , It untangles organizes and correctly directs the containers , It increases productivity improves efficiency reduces waste and improves safety

ماكينة استبدال العبوات تنظم وتوجه العبوات الفارغة في خطوط الإنتاج ، تصل طاقتها الإنتاجية إلى 20000 أو 10000 عبوة في الساعة ، تعمل على فك العبوات المتشابكة وتنظيمها وتوجيهها بشكل صحيح ، تزيد من الإنتاجية، وتحسن الكفاءة، وتقلل الهدر، وتحسن السلامة



MODEL : LP-1 LP-2

A bottle unstacking machine, also known as a bottle unscramble machine, is a machine designed to organize and orient empty bottles for smooth flow in production lines.

Working Mechanism of a Bottle Unstacking Machine:

Feeding: Empty bottles are randomly fed into the bottle unstacking machine.

Unscrambling: Different mechanisms are used to unscramble tangled or stacked bottles.

Organizing: Bottles are organized in a single or multiple rows, depending on the machine design.

Orienting: Bottles are correctly oriented on the conveyor for smooth flow in the production line.

Benefits of Using a Bottle Unstacking Machine:

Increased Productivity: Bottle unstacking machines prevent production line stoppages caused by tangled or unorganized bottles.

Improved Efficiency: Bottle unstacking machines improve material flow in the production line, saving time and effort.

Reduced Wastage: Bottle unstacking machines minimize the wastage of damaged or broken bottles.

Enhanced Safety: Bottle unstacking machines improve worker safety by reducing the risk of injuries.

Types of Bottle Unstacking Machines: Disc Bottle Unstacking Machines: These machines are used to unscramble disc-shaped bottles, such as plastic bottle containers.

Rectangular Bottle Unstacking Machines: These machines are used to unscramble rectangular bottles, such as carton boxes.

Mixed Bottle Unstacking Machines: These machines are used to unscramble various types of bottles. Factors to Consider When Choosing a Bottle Unstacking

تقليل الهدر: تقلل ماكينة استبدال العبوات من هدر العبوات التالفة أو المكسورة. تحسين السلامة: تحسن ماكينة استبدال العبوات من سلامة العمال من خلال تقليل مخاطر التعرض للإصابات. تتوفر ماكينات استبدال العبوات في أنواع مختلفة، بما في ذلك: ماكينات استبدال العبوات القرصية: تستخدم هذه الماكينات لفك العبوات القرصية، مثل عبوات الزجاجات البلاستيكية. ماكينات استبدال العبوات المستطيلة: تستخدم هذه الماكينات لفك العبوات المستطيلة، مثل علب الكرتون. ماكينات استبدال العبوات المختلفة: تستخدم هذه الماكينات لفك أنواع مختلفة من العبوات.

ومن العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار ماكينة استبدال العبوات هي نوع العبوات: يجب اختيار ماكينة استبدال العبوات مناسبة لنوع العبوات التي يتم استخدامها. سعة الإنتاج: يجب اختيار ماكينة استبدال العبوات ذات سعة إنتاجية مناسبة لاحتياجات خط الإنتاج.

ماكينة استبدال العبوات، المعروفة أيضاً باسم "ماكينة فرز العبوات"، هي آلة مصممة لتنظيم وتوجيه العبوات الفارغة لتدفقها بسلاسة في خطوط الإنتاج. أما آلية عمل ماكينة استبدال العبوات فهي التغذية: يتم إدخال العبوات الفارغة بشكل عشوائي إلى ماكينة استبدال العبوات. الفك: تستخدم آليات مختلفة لفك العبوات المتشابكة أو المتلاصقة. التنظيم: يتم تنظيم العبوات في صف واحد أو أكثر، اعتماداً على تصميم الآلة. التوجيه: يتم توجيه العبوات بشكل صحيح على ناقل الحركة لتدفقها بسلاسة في خط الإنتاج. ومن النتائج المميزة لاستخدام ماكينة استبدال العبوات فهي زيادة الإنتاجية: تمنع ماكينة استبدال العبوات التوقفات في خط الإنتاج الناتجة عن العبوات المتشابكة أو غير المنظمة. تحسين الكفاءة: تحسن ماكينة استبدال العبوات من تدفق المواد في خط الإنتاج، مما يوفر الوقت والجهد.

Technical Details Unscrambler

Model	LP-1	LP-2
diameter (mm)	2200	1600
Production capability (P/H)	Up to 20,000	Up to 10,000
Air pressure (bar)	7	
Bottle size (mm)	diameter=ø50-ø90	
main motor power (kw)	5.5	
total weight (kg)	1250	900

**BID FAREWELL TO
TOIL AND EMBRACE
THE POWER OF
EFFICIENCY**

**وداعاً للعمل المضيئي ، مرحباً
بالكفاءة .**

Automatic Filling Machine (3-in-1) with a high speed of 40,000 bottles per hour, made of premium quality materials, precise control, and global certifications

ماكينة تعبئة أوتوماتيكية فائقة السرعة (3 في 1) لإنتاج 40000 قارورة في الساعة بمواد عالية الجودة وتحكم دقيق وشهادات تصنيع عالمية .

**UP TO
40'000P/H**



**AUTOMATIC
LIQUID FILLING
MACHINES**

ماكينات تعبئة السوائل الأوتوماتيكية



MODEL : F60*60*18

As a profession able manufacturer and supplier, S.N.A Company specializes in Production lines and offer a wide selection of automatic Liquid filling machines at reasonable price. Our products have several features like a PLC system, touchscreen interface and several containers of different shapes and sizes. You'll find 3-in-1 washing filling capping machine

Automatic Liquid Bottling Machine (3-in-1)
1. Water bottling machine is 40000P/H
2. Automatic Washing Filling Capping Machine (3-in-1)
3. SS304 stainless steel
4. DALTA programmed controller (PLC)
5. ISO, CE

آلة تعبئة السوائل أوتوماتيكية (3 في 1) قدرة هائلة: تصل إنتاجية آلة تعبئة المياه إلى 40000 قارورة في الساعة، ما يجعلها خياراً مثالياً للإنتاج الضخم. متعددة الوظائف: تجمع هذه الآلة بين ثلاث عمليات أساسية في خطوة واحدة: الغسيل والتعبئة والسد، ما يوفر الوقت والكفاءة في الإنتاج. مواد عالية الجودة: مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ من نوع SS304 المعروف بمتانتة ومطابقته لمعايير السلامة الغذائية. تحكم دقيق: تستخدم الآلة وحدة تحكم قابلة للبرمجة من نوع DALTA (PLC) لضمان دقة عالية ومتانة في التشغيل. معتمدة دولياً: تتوفر الآلة مع شهادات دولية مثل ISO و CE لتلبية أعلى معايير الجودة والأمان.

باعتبارنا شركة مصنعة وموردة محترفة، نتخصص شركة S.N.A في خطوط الإنتاج وتقديم مجموعة واسعة من آلات تعبئة السوائل الأوتوماتيكية بأسعار معقولة. تتميز منتجاتنا بالعديد من المزايا مثل نظام PLC وواجهة تعمل باللمس وتتسع لأوعية متعددة بأشكال وأحجام مختلفة. حيث ستجد ما تبحث عنه بفضل آلة الغسيل والتعبئة والسد بطريقة 3 في 1.

Project name : Cost of pure Liquid bottling machine

Model	F60*60*18
Capacity(500ml bottles)	UP TO 40'000
Suitable bottle shapes	PET circular
Bottle diameter(mm)	Dia50-Dia115mm
Bottle height (mm)	160-320mm
Compressor air pressure(Mpa)	0.3-0.7Mpa
Washing meidum	Aseptic water
Rinsing pressure(Mpa)	>0.06Mpa<0.2Mpa
Application	Bottle Liquid filling machine
Total power (KW)	11
Overall dimensions(L*W)	5.9*4.3
Height	2.7 m
Weight(kg)	10500 kg

AUTOMATIC LIQUID FILLING MACHINE

ماكينة تعبئة
السوائل
الأوتوماتيكية

MODEL
F50*50*15

UP TO
30'000 P/H



AUTOMATIC LIQUID FILLING MACHINE

ماكينة تعبئة
السوائل
الأوتوماتيكية

MODEL
F40*40*12

UP TO
20'000 P/H



As a profession able manufacturer and supplier, S.N.A Company specializes in Production lines and offer a wide selection of automatic Liquid filling machines at reasonable price. Our products have several features like a PLC system, touchscreen interface and several containers of different shapes and sizes.

You'll find 3-in-1 washing filling capping machine

Project name :Cost of pure Liquid bottling machine	
Model	F50*50*15
Capacity(500ml bottles)	UP TO 30'000
Suitable bottle shapes	PET circular
Bottle diameter(mm)	Dia50-Dia115mm
Bottle height (mm)	160-320mm
Compressor air pressure(Mpa)	0.3-0.7Mpa
Washing meidum	Aseptic water
Rinsing pressure(Mpa)	>0.06Mpa<0.2Mpa
Application	Bottle Liquid filling machine
Total power (KW)	9.4
Overall dimensions(L*W)	5.2*3.8
Height	2.6 m
Weight(kg)	9500 kg

Automatic Liquid Bottling Machine (3-in-1)

1. Automatic Washing Filling Capping Machine (3-in-1)
2. stainless steel 304
3. DALTA programmed controller (PLC)
4. ISO, CE

Project name :Cost of pure Liquid bottling machine	
Model	F40*40*12
Capacity(500ml bottles)	UP TO 20'000
Suitable bottle shapes	PET circular
Bottle diameter(mm)	Dia50-Dia115mm
Bottle height (mm)	160-320mm
Compressor air pressure(Mpa)	0.3-0.7Mpa
Washing meidum	Aseptic water
Rinsing pressure(Mpa)	>0.06Mpa<0.2Mpa
Application	Bottle Liquid filling machine
Total power (KW)	7.8
Overall dimensions(L*W)	4.5*3.3
Height	2.6 m
Weight(kg)	8000 kg

AUTOMATIC LIQUID FILLING MACHINE

ماكينة تعبئة السوائل الأوتوماتيكية

MODEL F32*32*10

UP TO 15'000 P/H



AUTOMATIC LIQUID FILLING MACHINE

ماكينة تعبئة السوائل الأوتوماتيكية

MODEL F24*24*8

UP TO 10'000 P/H



As a profession able manufacturer and supplier, S.N.A Company specializes in Production lines and offer a wide selection of automatic Liquid filling machines at reasonable price. Our products have several features like a PLC system, touchscreen interface and several containers of different shapes and sizes.

You'll find 3-in-1 washing filling capping machine

Project name :Cost of pure Liquid bottling machine	
Model	F32*32*10
Capacity(500ml bottles)	UP TO 15'000
Suitable bottle shapes	PET circular
Bottle diameter(mm)	Dia50-Dia115mm
Bottle height (mm)	160-320mm
Compressor air pressure(Mpa)	0.3-0.7Mpa
Washing meidum	Aseptic water
Rinsing pressure(Mpa)	>0.06Mpa<0.2Mpa
Application	Bottle Liquid filling machine
Total power (KW)	6.2
Overall dimensions(L*W)	3.8*2.8
Height	2.5 m
Weight(kg)	6500 kg

- Automatic Liquid Bottling Machine (3-in-1)
1. Automatic Washing Filling Capping Machine (3-in-1)
 2. stainless steel 304
 3. DALTA programmed controller (PLC)
 4. ISO, CE


Project name :Cost of pure Liquid bottling machine	
Model	F24*24*8
Capacity(500ml bottles)	UP TO 10'000
Suitable bottle shapes	PET circular
Bottle diameter(mm)	Dia50-Dia115mm
Bottle height (mm)	160-320mm
Compressor air pressure(Mpa)	0.3-0.7Mpa
Washing meidum	Aseptic water
Rinsing pressure(Mpa)	>0.06Mpa<0.2Mpa
Application	Bottle Liquid filling machine
Total power (KW)	5.2
Overall dimensions(L*W)	3.1*2.5
Height	2.5
Weight(kg)	4500 kg

**SPEED IN WORK,
QUALITY IN
PRODUCTION, AT
LOWER COSTS.**

**سرعة في العمل جودة في
الانتاج بتكاليف أقل .**

Labeling machine: High speed (15,000 labels/hour) with hot melt technology, low maintenance costs, quick mold change, flexibility in sizes and shapes, and suitable for wide applications.

ماكينة ليبيل للتغليف: سرعة عالية (15000 علامة/ساعة) بتقنية اللصق الساخن، تكاليف صيانة منخفضة، تغيير قالب سريع، مرونة في الأحجام والأشكال، مناسبة لتطبيقات واسعة.



OPP LABELING MACHINE 15000P/H

ماكينة اليبيل 15000P/H



MODEL : Se1523La

Roll-line is a linear labeling machine that uses hot melt technology for roll-fed labels, reaching a speed of 15000 bph. It achieves a remarkable economic saving, thanks to the low maintenance costs, and optimizes performance, thanks to the speed in the format changeover.

Advantages of Roll-line Packaging Machines:

- High Speed:** Capable of reaching speeds of up to 15,000 labels per hour, ensuring efficient and rapid packaging processes.
- Hot Melt Roll Label Application:** Utilizes hot melt technology to adhere labels firmly to packaging materials, providing a durable and secure hold.
- Low Maintenance Costs:** Designed with minimal moving parts and durable components, resulting in reduced maintenance requirements and lower operating expenses.
- Quick Die Change:** Facilitates swift and easy die changes, minimizing downtime and enhancing production flexibility.
- Versatility for Various Packaging Formats:** Adaptable to accommodate a wide range of package sizes and shapes, catering to diverse packaging needs.
- Widespread Applicability Across Industries:** Suitable for a broad spectrum of applications in various industries, including food and beverage, pharmaceutical, cosmetics, and electronics.

مميزات ماكينة التغليف "Roll-line": سرعة عالية تصل إلى 15000 علامة في الساعة. تقنية اللصق الساخن لملصقات اللفائف، تكاليف صيانة منخفضة، تغيير القالب السريع، مرونة في استيعاب أحجام وأشكال متعددة من العبوات، مناسبة لتطبيقات واسعة في قطاعات مختلفة.

آلة التغليف "Roll-line" هي عبارة عن ماكينة خطية تستخدم تقنية اللصق الساخن لملصقات اللفائف، حيث تصل سرعتها إلى 15000 علامة في الساعة. وتتميز هذه الآلة بتوفير اقتصادي ملحوظ بفضل تكاليف الصيانة المنخفضة، كما أنها تعزز الأداء بفضل سرعة تغيير القالب.

Model	Se1021Le
Production Capacity	up to 15000
Bottle Diameter	Ø40-Ø105 mm
Bottle Height	≤ 330 mm
Label Length Range	130-350 mm
Drum Diameter	Ø 413 mm
Label Type	O.P.P, PE
Label Feeding	From rolls
Glue Type	Hot Melt
Label Width	≤ 120 mm
Machine Dimensions	4000x1700x1500
Voltage	380 VAC 3 Phase 50 - 60 Hz
Voltage Control	24V DC
Power Consumption	10 KW
Speed Control	Servo Motor

**SPEED IN WORK,
QUALITY IN
PRODUCTION, AT
LOWER COSTS.**

**سرعة في العمل جودة في
الانتاج بتكاليف أقل .**

Labeling machine: High speed (20,000 labels/hour) with hot melt technology, low maintenance costs, quick mold change, flexibility in sizes and shapes, and suitable for wide applications.

ماكينة ليبيل للتغليف: سرعة عالية (20000 علامة/ساعة) بتقنية اللصق الساخن، تكاليف صيانة منخفضة، تغيير قالب سريع، مرونة في الأحجام والأشكال، مناسبة لتطبيقات واسعة.



**LABELING
ROTARY
MACHINE**

ماكينة اليبيل روتري

**UP TO
20'000 P/H**

MODEL : Se2024LaR



Rotary Labelers are the most versatile and precision consistent units available on the market. By using a rotary style turret and power-driven plates, each bottle is individually spun while the labels are being applied ensuring a more constant and consistent label application over long periods of time. Because it can rigidly hold each bottle individually, it is one of the best options to apply neck labels and/or full wrap around labels. Properly modified, a rotary style labeler is suitable for all kinds of bottle styles, shapes and sizes, and as such is preferred by some of the largest manufactures in the world.

تسجل ماكينة اليبيل روتري أعلى مستويات التنوع والدقة والثبات المتوفرة في السوق. باستخدام برج دوار إضافة إلى لوحات تعمل بالطاقة، يتم تدوير كل زجاجة بشكل فردي أثناء تطبيق الملصقات مما يضمن تطبيقاً أكثر ثباتاً ودقة مميزة في وضع الملصقات على مدار فترات طويلة أثناء التشغيل، نظراً لأنه يمكن تثبيت كل زجاجة بشكل فردي بشكل ثابت، فهي واحدة من أفضل الخيارات لتطبيق ملصقات الرقبة أو ملصقات اللف الكامل، مع التعديل المناسب الذي يناسب العميل، فإن ماكينة اليبيل روتري مناسبة لجميع أنواع أنماط الزجاجات وأشكالها وأحجامها، وبالتالي يفضلها أكثر المصنعين في العالم.

Feature	Specification
Output Range	20,000 BPH
Error Tolerance	±1.5mm (cylindrical; other styles may vary)
Labeling Station Height Adjustment	Manual and electric available
Conveyor Drive Track	PVC or Stainless steel available
Tapered Bottle Compatibility	Yes
Construction	304 stainless steel and other resistant components
Standalone or In-Line	Yes
Labeling Stations	Front and Back
Station Options	Single or Multi
Operation	Centralized PLC
Speed Control	Variable
Options	Date Coder, Label Centering, and more

INNOVATIVE APPROACH TO SHRINK WRAPPING TECHNOLOGY

فلسفة جديدة في آلات الشرك


Fast and efficient heat shrink wrap packaging machine. Features automatic collation, intelligent control system, uniform sealing, ease of use, and compatibility with various bottles. Ideal for high-scale production with additional benefits such as high speed, quality, cost saving, and continuous operation.

ماكينة تغليف سريعة وفعالة بتقنية اللفائف الحرارية. تتميز بتجميع آلي، نظام تحكم ذكي، لحام متساوي، سهولة الاستخدام، وتناوب مختلف القوارير. خيار مثالي للإنتاج مع مزايا إضافية مثل السرعة العالية، الجودة، توفير التكاليف، والتشغيل المتواصل.



SHRINK PACKING MACHINE

ماكينة التغليف الشرك



MODEL : FS24-25

Linear High Speed Shrink Wrap Packing Machine

1. During the product forward conveying process, it can automatically group into package, so as to save time and enhance packing efficiency.
2. Adopt the PLC, which can carry out the automatically work flow.
3. Use the isothermal sealing cutter, its surface spray TEFLON COAT, the seal is even and secure.
4. Touch screen operating panel with user-friendly interface and absolutely an easy-to-operate machine.
5. Without bottom support, it can suit for different bottle neck and bottle combination.
6. The ideal model of middle-speed heat-shrinking packager in the

آلة تغليف سريعة باللفائف الحرارية الشرك تتميز هذه الآلة بمزايا عديدة تجعلها الخيار الأمثل لتغليف منتجاتك بكفاءة وسرعة:

1. تجميع آلي للمنتجات: تضمن الآلة تجميع المنتجات تلقائياً أثناء مرورها على ناقل الحركة الأمامي، ما يوفر الوقت ويعزز من كفاءة عملية التغليف.
2. نظام تحكم آلي: تستخدم الآلة وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة (PLC) لتنفيذ سير العمل تلقائياً، ما يضيف عليها مزيداً من الدقة والتحكم.
3. سكين لحام متساوي الحرارة: تتميز السكين بطلاء تفلون خاص يضمن لحاماً متساوياً وأماناً على المنتجات.
4. شاشة لمس سهلة الاستخدام: تتمتع الآلة بلوحة تحكم تعمل باللمس وبواجهة سهلة الاستخدام، ما يجعلها مريحة التشغيل للجميع.
5. تناسب مختلف القوارير: لا تتطلب الآلة استخدام دعامة قاعدية، وهو ما يجعلها تتناسب مع مختلف أشكال أعناق القوارير وتكوينات التجميع بينها.
6. خيار مثالي للمتوسط السرعة والموثوقية: تعد هذه الآلة الخيار الأمثل لأجهزة التغليف بالحرارة متوسطة السرعة في السوق، وهي تتميز بسهولة التشغيل والصيانة.

مميزات إضافية:
سرعة إنتاج عالية.
متانة وجود عالية.
توفير في تكلفة المواد.
تصميم مناسب للتشغيل المتواصل.

facility overall size	L12000×W1100×H2100mm
overall case size: main machine	3400×1250×2350mm
Shrinkage machine	4200×1100×1700mm
wrappage max size	L2400×W650×H450mm
Shrinkage film material	PE
Shrinkage film thickness	0.03-0.15mm
Thermomax temperature	160-260° (adjustable)
Max output per minute	20-25 bags
Facility power	30Kw
Actual power	25Kw/h
Pressure requirement	380V/50-60HZ
Facility weight	2500kg
Air pressure	0.6-0.8MPa
Working noise	<65dB
Import bottle convey belt width	541mm
fan1.1Kw 3set 380V, 60W 6set 380V	

CARTON PACKAGING MACHINE

ماكينة التغليف
الكرتونة
الأوماتيكية

MODEL
FC24-25



SHRINKING AND CARTON WRAPPING MACHINE

ماكينة شرنك مع
الكرتونة
الأوماتيكية

MODEL
FCS24-30



SNA Carton Packaging Machine

Features:
PLC touchscreen control:
The PLC touchscreen control system is a system that integrates a programmable logic controller (PLC) with a touchscreen. This system makes it easy to control the machines and ensures accurate operation.
Automatic shutdown in case of material shortage:
If there is a shortage of materials, an alarm will be activated and the machine will automatically shut down.
This system prevents waste of materials and ensures that production continues smoothly.
Easy operation / high efficiency, reduced labor and labor intensity:
These machines offer high efficiency and reduce the number of workers required.
This equipment is essential for automated production lines.
Automatic product arrangement according to packaging requirements:
Products can be automatically arranged according to the specific requirements of the packaging process.
This system ensures that products are packaged correctly and efficiently.

Modern size design:
These machines feature a modern, space-saving design.

Model	FC24-25
Power	380V-50Hz-10KW
total size	7900*2800*2020 mm
Weight	4500 kg
Main engine size	3820*1620*2330 mm
Maximum packaging speed (boxes/min)	45-55 b/min
Compressed air pressure	6 bar/cm ²

تتميز ماكينة تغليف الكرتون لدى شركة العتال SNA بالميزات التالية:
1. التحكم بشاشة PLC للمسبة:
نظام التحكم عن طريق شاشة PLC للمسبة هو عبارة عن نظام يدمج بين متحكم منطقي قابل للبرمجة (PLC) مع شاشة تعمل باللمس.
يسهل هذا النظام التحكم بالآلات ويضمن دقة التشغيل.
2. إيقاف التشغيل تلقائي عند نقص المواد:
في حالة نقص المواد، سيتم تشغيل إنذار وإيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا.
يمنع هذا النظام إهدار المواد ويضمن استمرار الإنتاج بسلاسة.
3. سهولة التشغيل / الكفاءة العالية، تقليل العمالة وشدة العمل:
توفر هذه الآلات كفاءة عالية وتقلل من عدد العمالة المطلوبة. تعتبر هذه المعدات من الضروريات لخطوط الإنتاج الآلية.
4. ترتيب المنتجات تلقائيًا وفقًا لمتطلبات التغليف:
يمكن ترتيب المنتجات تلقائيًا وفقًا للمتطلبات الخاصة بعملية التغليف.
5. تصميم حديث الحجم:
يضمن هذا النظام تغليف المنتجات بشكل صحيح وفعال.
تتميز هذه الآلات بتصميمها الحديث الحجم الذي يوفر المساحة.

specifications of a shrink wrapping machine. The machine is designed for bulk packaging of juice, mineral water, dairy, cola, condiment, and all sorts of drinks and beverages with or without bottom support.

Machine Features
Unique film layoff mechanism and constant tension film conveyor for instantaneous film cutting, automatic film connecting and wrapping, and higher strength after shrinking packing.
Servo motor control system for accurate, synchronous, stable, and reliable bottle-feeding, film feeding, film cutting, and film wrapping.
User-friendly LCD touch-screen panel for rapid parameter setting and convenient human-machine communication, operation, and control.
Shrink tunnel with unique air circulation system and smooth conveyor belts for long-lasting service.

هذه الآلة مصممة للتغليف بالجملة للخل وعصائر والمياه المعدنية ومنتجات الألبان والمياه الغازية وجميع أنواع المشروبات والمرطبات، مع أو بدون قاعدة دعم.

مميزات الآلة:
آلية فريدة لتغذية اللقافة ذات الشد المستمر لقص اللقافة الفوري، ووصل اللقافة واللف التلقائي، وقوة أعلى بعد عملية التغليف الحراري.
نظام تحكم بمحرك سيرفو لتغذية دقيقة ومتزامنة ومستقرة وموثوقة للزجاجات وتغذية اللقافة وقطع اللقافة ولف اللقافة.
لوحة لمس LCD سهلة الاستخدام لإعداد المعلمات بسرعة والتواصل المريح بين الإنسان والآلة والتشغيل والتحكم.
نقن انكماش بنظام دوران هواء فريد وسيور نقل ناعمة لخدمة طويلة الأمد.

Feature	Specification
Machine Dimension	L16390mmW1800mmH2500mm
Shrinkage Tunnel Dimension	L2500mmW700mmH450mm
Max Package Dimension	L460mmW280mmH345mm
Packing Speed	30 - 35 pcs/min
Transfer Belt Width	686mm
Work Voltage/Power	3Phase5Line 380V 60Kw
Work Air Pressure	0.6-0.8Mpa
Air Consumption	80NL/min-100NL/min
Total Weight	6000KG



CONVEYOR BELTS AND AIR CONVEYOR

السيور الناقله والنواقل الهوائية




**MOVE YOUR PRODUCTS
WITH CONFIDENCE USING
OUR SAFE AND RELIABLE
TRANSPORTATION
SYSTEMS**

**حلول آمنة وموثوقة لنقل
المنتجات**

Pneumatic belts and conveyors play an important role in the production process. This is done by transporting materials between production stages and linking the factory departments. Increase production efficiency and automate the bottles transportation process.

تلعب السيور الناقله والنواقل الهوائية دوراً هاماً في العملية الإنتاجية وذلك من خلال نقل المواد بين مراحل الإنتاج وربط أقسام المصنع وزيادة كفاءة الإنتاج وأتمتة عملية نقل العبوات



Conveyor belts play a crucial role in transporting plastic packaging throughout various production and distribution stages. This includes transferring raw materials to production lines, manufactured products to packaging and filling stations, packaged items to warehouses, and finally, loading them onto distribution trucks.

Air conveyors excel in swiftly transporting plastic packaging over long distances with exceptional speed.

Conveyors and air conveyors manufactured by SNA excel in:

Extraordinary speed in material transportation, making them ideal for long-distance transportation.

Remarkable energy efficiency, offering an economical solution for material transportation.

Versatile functionality for transporting a wide range of plastic packaging.

تلعب السيور الناقله دوراً هاماً في نقل العبوات البلاستيكية في مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع ، بدءاً من نقل المواد الخام إلى خطوط الإنتاج ، ثم نقل المنتجات المصنعة إلى أماكن التعبئة والتغليف ، ثم نقل العبوات المعبأة إلى المستودعات ، وأخيراً نقلها إلى شاحنات التوزيع . كما تمتاز النواقل الهوائية بنقل السريع للعبوات البلاستيكية لمسافات طويلة وبحركة فائقة . تتميز السيور والنواقل الهوائية المصنعة ضمن شركة العتال SNA :

- 1.السرعة فائقة في نقل المواد مما يجعلها مناسبة لنقل المواد لمسافات طويلة .
- 2.الكفاءة عالية في استخدام الطاقة مما يجعلها حلاً اقتصادياً لنقل المواد .
- 3.كونها متعددة الاستخدامات وذلك لنقل مختلف أنواع العبوات البلاستيكية .



NEW ALATAAL SNA
COMPANY
CANS TRANSPARENT
MADE OF PET
FULLY OPERATIONAL
ON COMPANY
PRODUCTION LINES

جديد شركة العتال SNA
كانز شفاف
مصنوع من PET
يعمل بشكل تام على
خطوط انتاج الشركة



A REVOLUTION IN THE
WORLD OF BEVERAGES
AND LIQUIDS! GET READY
FOR A RADICAL
TRANSFORMATION WITH
PET CANS.

CHOOSE PET CANS FROM
ALATALL SNA COMPANY
AND ENJOY AN
ATTRACTIVE AND
APPEALING LOOK FOR
YOUR PRODUCTS, WHILE
KEEPING YOUR PRODUCT
HEALTHY AND SAFE.

ثورة في عالم المشروبات
والسوائل! استعد لتحول
جذري مع كانز PET.
اختر كانز PET من شركة
العتال وتمتع بمظهر
مغري وجذاب لمنتجاتك،
مع الحفاظ على منتجك
صحي وآمن .

DISCOVER THE NEW INNOVATION AND FLEXIBILITY WITH PET CANS! IT COMBINES STRENGTH AND LIGHTNESS TOGETHER, MAKING IT THE IDEAL SOLUTION FOR PACKAGING AND STORING A WIDE VARIETY OF PRODUCTS.

PET CONTAINERS ARE CHARACTERIZED BY THEIR DESIGN FLEXIBILITY, AS THEY CAN BE EASILY SHAPED USING THE COMPANY'S MACHINES TO FIT DIFFERENT SHAPES AND SIZES, MAKING THEM EASY TO USE IN A VARIETY OF INDUSTRIES SUCH AS THE SOFT DRINKS INDUSTRY, FOOD, SPARKLING WATER, AND MANY MORE.

IN ADDITION, PET CONTAINERS OFFER A RANGE OF IMPORTANT BENEFITS, SUCH AS THEIR RESISTANCE TO BREAKAGE AND DAMAGE, THEIR TRANSPARENCY THAT ALLOWS CUSTOMERS TO SEE THE PRODUCT CLEARLY IN AN EYE-CATCHING AESTHETIC WAY, THEIR RESISTANCE TO CORROSION AND HEAT, IN ADDITION TO BEING AIRTIGHT, BREAK-RESISTANT, AND LOW-COST, AND DOES NOT CHANGE THE TASTE OF THE BEVERAGES INSIDE, AND IT IS ALSO RECYCLABLE, MAKING IT AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY OPTION.

اكتشف جديد الابتكار والمرونة مع كانز PET! فهو يجمع بين القوة والخفة معاً، مما يجعله الحل الأمثل لتعبئة وتخزين مجموعة متنوعة من المنتجات. تتميز عبوات PET بمرونة تصميمها، حيث يمكن تشكيلها بسهولة باستخدام ماكينات الشركة لتناسب أشكال وأحجام مختلفة، مما يسهل استخدامها في مجموعة متنوعة من الصناعات مثل صناعة المشروبات الغازية، والأغذية، والمياه الفوارية، وغيرها الكثير.

بالإضافة إلى ذلك، توفر عبوات PET مجموعة من المزايا الهامة، مثل مقاومتها للكسر والتلف، وشفافيتها التي تتيح للعملاء رؤية المنتج بوضوح بطريقة جمالية ملفتة، ومقاومتها للتآكل والحرارة، إضافة إلى أنها محكمة الغلق ومقاومة للكسر وذات تكلفة منخفضة ولا تغير من طعم المشروبات بداخلها، كما أنها تتمتع بقدرتها على إعادة التدوير، مما يجعلها خياراً صديقاً للبيئة.

SNA AL ATTAL ENGINEERING INDUSTRIES: A JOURNEY OF EXCELLENCE AND LEADERSHIP .

ESTABLISHED IN 1997, SNA AL ATTAL ENGINEERING INDUSTRIES ROSE TO PROMINENCE IN THE SYRIAN SKY, CARRYING THE BANNER OF EXCELLENCE IN THE MANUFACTURING OF PRODUCTION LINE MACHINERY FOR MINERAL WATER, SOFT DRINKS, JUICES, EDIBLE OILS, AND VINEGAR TO BECOME A LANDMARK IN THE MIDDLE EAST. THE COMPANY WAS BORN OUT OF CREATIVITY AND INNOVATION, SUPPORTED BY A CLEAR VISION AND GREAT AMBITION TO BECOME A LEADING BRAND IN ITS FIELD, PROVIDING INNOVATIVE SOLUTIONS THAT MEET THE NEEDS OF ITS CUSTOMERS AND CONTRIBUTE TO DRIVING INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE REGION.

IN 2013, THE COMPANY TOOK A STRATEGIC STEP BY TRANSFERRING ITS COMMERCIAL AND INDUSTRIAL ACTIVITIES TO THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT, IN ITS BELIEF IN THE IMPORTANCE OF THE EGYPTIAN MARKET AND EGYPT'S STRATEGIC LOCATION, WHICH IS OPEN TO GLOBAL MARKETS.

SINCE THEN, THE COMPANY HAS CONTINUED ITS SUCCESSFUL PATH IN EGYPT, ACHIEVING MORE SUCCESSES AND STRENGTHENING ITS POSITION AS A LEADING BRAND IN THE EGYPTIAN MARKET.

IN CONCLUSION, SNA AL ATTAL ENGINEERING INDUSTRIES REPRESENTS AN HONORABLE MODEL OF LEADERSHIP AND EXCELLENCE IN THE FIELD OF ENGINEERING INDUSTRIES, AND BELIEVES THAT IT WILL CONTINUE ITS SUCCESSFUL PATH, ACHIEVING MORE SUCCESSES AND STRENGTHENING ITS POSITION AS A LEADING BRAND IN THE MIDDLE EAST.

شركة العتال للصناعات الهندسية SNA : رحلة من التميز والريادة .

تأسست عام 1997 ، وبزغ نجم "شركة العتال للصناعات الهندسية SNA " في سماء سوريا، حاملة راية التميز في صناعة ماكينات خطوط الإنتاج للمياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر وزيوت الطعام والخل لتصبح علامة فارقة على مستوى الشرق الأوسط .

انطلقت الشركة من رحم الإبداع والابتكار، مدعومة برؤية ثاقبة وطموح عظيم لتصبح علامة تجارية رائدة في مجالها، تقدم حلولاً مبتكرة تلي احتياجات عملائها، وتساهم في دفع عجلة التنمية الصناعية في المنطقة .

وفي عام 2013 ، اتخذت الشركة خطوة استراتيجية هامة بنقل نشاطها التجاري والصناعي إلى جمهورية مصر العربية ، إيماناً منها بأهمية السوق المصرية وموقع مصر الاستراتيجي المنفتح على الأسواق العالمية .

ومنذ ذلك الحين، واصلت الشركة مسيرتها الناجحة في مصر، محققة المزيد من الإنجازات، ومعززة مكانتها كعلامة تجارية رائدة في السوق المصرية .

وختاماً ، تمثل شركة العتال للصناعات الهندسية SNA نموذجاً مُشرفاً للريادة والتميز في مجال الصناعات الهندسية ،

وتؤمن بأنها ستواصل مسيرتها الناجحة ، محققة المزيد من الإنجازات ، ومعززة مكانتها كعلامة تجارية رائدة على مستوى الشرق الأوسط .



ALATALL COMPANY
For Engineering Industries

WWW.SNALATTAL.COM

AT ATTAL ENGINEERING INDUSTRIES SNA WE BELIEVE IN THE IMPORTANCE OF OUR CUSTOMERS, AND EFFECTIVE COMMUNICATION WITH YOU IS ONE OF OUR TOP PRIORITIES.

لأننا في العتال للصناعات الهندسية SNA نؤمن بأهمية العملاء ، فإن التواصل الفعال معكم هو أحد أهم أولوياتنا.

WE AIM TO BUILD STRONG RELATIONSHIPS WITH OUR CUSTOMERS BASED ON TRUST AND MUTUAL RESPECT. WE ARE COMMITTED TO PROVIDING THE BEST POSSIBLE CUSTOMER SERVICE, AND WE STRIVE TO PROVIDE ALL THE INFORMATION YOU NEED TO MAKE INFORMED DECISIONS. WE WELCOME YOUR FEEDBACK AND SUGGESTIONS, AND WE USE THEM TO IMPROVE OUR PRODUCTS AND SERVICES.

نهدف إلى بناء علاقات قوية مع عملائنا قائمة على الثقة والاحترام المتبادل. نلتزم بتقديم أفضل خدمة عملاء ممكنة، ونحرص على توفير جميع المعلومات التي تحتاجها لاتخاذ قرارات مستنيرة. نحن نرحب بتعليقاتكم واقتراحاتكم، ونستخدمها لتحسين منتجاتنا وخدماتنا.

SUCCESS PARTNERS



S.N.A

E G Y P T

The Main Branch

10th of Ramadan City
Industrial Zone B4
Plot 183
+201032221038
+20554501557

TURKIYE

Istanbul City
Demirkapi

SYRIA

Aleppo City
Rif Mohandiseen Alawal

info@snalattal.com
marketing.alataal@gmail.com



WWW.SNALATTAL.COM

COMPANY BRANCHES

HEAD OFFICE OF THE COMPANY

EGYPT

10th OF RAMADAN CITY

INDUSTRIAL ZONE B4 PLOT 183

TEL : +201032221038

: +20554501557

EMAIL : INFO@SNALATTAL.COM

MARKETING.ALATAAL@GMAIL.COM

OTHER BRANCHES OF THE COMPANY

TURKIYE

ISTANBUL CITY

DEMIRKAPI

SYRIA

ALEPPO CITY

RIF MOHANDISEEN ALAWAL

MARKETING DEPARTMENT CONTACT INFORMATION

10th OF RAMADAN CITY

INDUSTRIAL ZONE B4 PLOT 183

TEL : +201032221038

EMAIL : INFO@SNALATTAL.COM

WE STRIVE TO
RESPOND TO ALL
INQUIRIES AS QUICKLY
AS POSSIBLE AND
PROVIDE CLEAR AND
CONCISE
INFORMATION.



SOCIAL MEDIA INFORMATION



AT ALATTAL ENGINEERING
INDUSTRIES SNA , WE BELIEVE IN
THE IMPORTANCE OF OUR
CUSTOMERS, AND EFFECTIVE
COMMUNICATION WITH YOU IS
ONE OF OUR TOP PRIORITIES.



ALATTAL COMPANY
For Engineering Industries

PLEASE VISIT OUR WEBSITE
TO STAY UP-TO-DATE ON
THE LATEST NEWS AND
DEVELOPMENTS .

WWW.SNALATTAL.COM